

Гранд-СМЕТА

СОГЛАСОВАНО:  
Глава Тасеевского района  
К.К. Дидендорф  
2021 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Глава Вахрушевского сельсовета  
Н.Н. Маклашевич  
2021 г.

Благоустройство общественного кладбища д. Бартанас Тасеевского района  
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №  
(локальная смета)

на благоустройство общественного кладбища д. Бартанас  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 638,862 тыс. руб.

Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 6,708 тыс. руб.

Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 540,13 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2020 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.						Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Общая масса оборудования, т	
					Всего	В том числе		Оборудование	Всего	В том числе		Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего					
						Осн.З/п	Эк.Маш			З/пМех	Осн.З/п			Эк.Маш				З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
<b>Раздел 1.</b>																		
1	ТЕР07-01-054-10	Установка металлических оград по железобетонным столбам без цоколя из сетчатых панелей высотой до 1,2 м <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на 3 квартал 2020 в Общепромышленное строительство (3 зона Канск) СМР=7,36 НР (5015,78 руб.); 99%=130%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (2938,54 руб.); 58%=85%*(0,85*0,8) от ФОТ</i>	100 м ограды	2,6	10711,59	1609,82	3572,34	338,81			27850,13	4185,53	9288,08	880,91	147,15	382,59		
2	ТСЦ-201-0777	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с приобретением профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на 3 квартал 2020 в Общепромышленное строительство (3 зона Канск) СМР=7,36</i>	Т	-0,0052	11786,21						-61,29							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	ТСЦ-201-0849	Панели металлические сетчатые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на 3 квартал 2020 в Общепромышленное строительство (3 зона Канск) СМР=7,36	М2	-252,7	45,56					-11510,49						
4	ТЕР07-01-055-09	Устройство калиток без установок столбов при металлических оградах и оградах из панелей ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на 3 квартал 2020 в Общепромышленное строительство (3 зона Канск) СМР=7,36 НР (7,51 руб.): 99%=130%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (4,4 руб.): 58%=85%*(0,85*0,8) от ФОТ	100 шт.	0,01	1103,23	759,2	164,56			11,03	7,59	1,65		77,39	0,77	
5	ТЕР07-01-055-01	Устройство ворот распашных с установкой столбов металлических ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на 3 квартал 2020 в Общепромышленное строительство (3 зона Канск) СМР=7,36 НР (231,58 руб.): 99%=130%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (135,67 руб.): 58%=85%*(0,85*0,8) от ФОТ	100 шт.	0,01	60820,61	21788,45	17278,55		1603,66	608,21	217,88	172,79	16,04	1940,2	19,4	
6	ТСЦ-101-2004	Пружины ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на 3 квартал 2020 в Общепромышленное строительство (3 зона Канск) СМР=7,36	КОМПЛ.	1	13,65					13,65						
7	ТСЦ-101-0960	Задвижка накладная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на 3 квартал 2020 в Общепромышленное строительство (3 зона Канск) СМР=7,36	шт.	2	13,69					27,38						
8	ПРАЙС	Труба профильная 15*15*1,5 2КП Ц=87,67/1,2/5,13=14,24 (штaketник Н=1м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на 3 квартал 2020 в Общепромышленное строительство (3 зона Канск) СМР=7,36	м	1010,8	14,24					14393,79						
9	ПРАЙС	Труба профильная 30*20*1,5 3ПС/СП L=2,5м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на 3 квартал 2020 в Общепромышленное строительство (3 зона Канск) СМР=7,36	м	520	22,87					11892,4						
10	ПРАЙС	Труба профильная 40*40*2,0 Ц=288,83/1,2/5,13=46,92 (столбы Н=1,8м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на 3 квартал 2020 в Общепромышленное строительство (3 зона Канск) СМР=7,36	м	187,2	46,92					8763,42						



Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
11	ПРАИС	Мусорный контейнер Ц=7945,92/1,2/5,13=1290,76 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на 3 квартал 2020 в Общепромышленное строительство (3 зона Канск) СМР=7,36	шт	6	1290,76					7744,56	4411	9462,52	896,95			402,76
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.																
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
<b>Итого по разделу 1 :</b>																
Итого																
Всего с учетом "Индекс перевода в текущие цены на 3 квартал 2020 г Общепромышленное строительство (3 зона Канск) СМР=7,36"																
Справочно, в ценах 2001г.:																
Материалы																
Машины и механизмы																
ФОТ																
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
<b>Итого по разделу 1</b>																

**Раздел 2. Отделочные работы**

12	ТЕР15-04-030-04	Масляная окраска металлических поверхностей ограждений, количество окрасок 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на 3 квартал 2020 в Общепромышленное строительство (3 зона Канск) СМР=7,36 НР (1120,1 руб.): 80%=105%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (518,04 руб.): 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности ости	1,9332	1350,37	724,1	4,82	0,15		2610,54	1399,83	9,32	0,29	71,06	137,37	
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.																
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
<b>Итого по разделу 2 Отделочные работы :</b>																
Итого																
Всего с учетом "Индекс перевода в текущие цены на 3 квартал 2020 г Общепромышленное строительство (3 зона Канск) СМР=7,36"																
Справочно, в ценах 2001г.:																
Материалы																
Машины и механизмы																
ФОТ																
Накладные расходы																

