Гранд-СМЕТА

СОГЛАСОВАНО:
Глава Тасеевского района
_____ **К.К.Дизендорф**
"____" 2021 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Глава Вахрушевского сельсовета
_____ **Н.Н.Маклашевич**
"____" 2021 г.

Благоустройство общественного кладбища д. Бартанас Тасеевского района
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на **благоустройство общественного кладбища д. Бартанас**
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ 638,862 тыс. руб.
Средства на оплату труда 6,708 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 540,13 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2020 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.					Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Общая масса оборудования, т
					Всего	В том числе			Оборудование	Всего	В том числе					
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех			Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1.																
1	**ТЕР07-01-054-10**	**Установка металлических оград по железобетонным столбам без цоколя из сетчатых панелей высотой до 1,2 м** *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индекс перевода в текущие цены на 3 квартал 2020 г Общеотраслевое строительство (3 зона Канск) СМР=7,36* *НР (5015,78 руб.): 99%=130%*(0.9*0.85) от ФОТ* *СП (2938,54 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ*	**100 м ограды**	**2,6**	**10711,59**	**1609,82**	**3572,34**	**338,81**		**27850,13**	**4185,53**	**9288,08**	**880,91**	**147,15**	**382,59**	
2	**ТСЦ-201-0777**	**Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке** *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индекс перевода в текущие цены на 3 квартал 2020 г Общеотраслевое строительство (3 зона Канск) СМР=7,36*	**т**	**-0,0052**	**11786,21**					**-61,29**						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	ТСЦ-201-0849	**Панели металлические сетчатые** *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индекс перевода в текущие цены на 3 квартал 2020 г Общеотраслевое строительство (3 зона Канск) СМР=7,36*	м2	-252,7	45,55					-11510,49						
4	ТЕР07-01-055-09	**Устройство калиток без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей** *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индекс перевода в текущие цены на 3 квартал 2020 г Общеотраслевое строительство (3 зона Канск) СМР=7,36* *НР (7,51 руб.): 99%=130%*(0.9*0.85) от ФОТ* *СП (4,4 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ*	100 шт.	0,01	1103,23	759,2	164,56			11,03	7,59	1,65		77,39	0,77	
5	ТЕР07-01-055-01	**Устройство ворот распашных с установкой столбов металлических** *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индекс перевода в текущие цены на 3 квартал 2020 г Общеотраслевое строительство (3 зона Канск) СМР=7,36* *НР (231,58 руб.): 99%=130%*(0.9*0.85) от ФОТ* *СП (135,67 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ*	100 шт.	0,01	60820,61	21788,45	17278,55	1603,66		608,21	217,88	172,79	16,04	1940,2	19,4	
6	ТСЦ-101-2004	**Пружины** *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индекс перевода в текущие цены на 3 квартал 2020 г Общеотраслевое строительство (3 зона Канск) СМР=7,36*	компл.	1	13,65					13,65						
7	ТСЦ-101-0960	**Задвижка накладная** *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индекс перевода в текущие цены на 3 квартал 2020 г Общеотраслевое строительство (3 зона Канск) СМР=7,36*	шт.	2	13,69					27,38						
8	ПРАЙС	**Труба профильная 15*15*1,5 2КП Ц=87,67/1,2/5,13=14,24 (штакетник Н=1м)** *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индекс перевода в текущие цены на 3 квартал 2020 г Общеотраслевое строительство (3 зона Канск) СМР=7,36*	м	1010,8	14,24					14393,79						
9	ПРАЙС	**Труба профильная 30*20*1,5 3ПС/СП Ц=140,83/1,2/5,13=22,87 (продольники L=2,5м)** *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индекс перевода в текущие цены на 3 квартал 2020 г Общеотраслевое строительство (3 зона Канск) СМР=7,36*	м	520	22,87					11892,4						
10	ПРАЙС	**Труба профильная 40*40*2,0 Ц=288,83/1,2/5,13=46,92 (столбы Н=1,8м)** *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индекс перевода в текущие цены на 3 квартал 2020 г Общеотраслевое строительство (3 зона Канск) СМР=7,36*	м	187,2	46,92					8783,42						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
11	**ПРАЙС**	**Мусорный контейнер Ц=7945,92/1,2/5,13=1290,76** *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индекс перевода в текущие цены на 3 квартал 2020 г Общеотраслевое строительство (3 зона Канск) СМР=7,36*	**шт**	**6**	**1290,76**					**7744,56**						
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.										59752,79	4411	9462,52	896,95		402,76	
Накладные расходы										5254,87						
Сметная прибыль										3078,61						
Итоги по разделу 1 :																
Итого										68086,27					402,76	
Всего с учетом "Индекс перевода в текущие цены на 3 квартал 2020 г Общеотраслевое строительство (3 зона Канск) СМР=7,36"										501114,95					402,76	
Справочно, в ценах 2001г.:																
Материалы										45879,27						
Машины и механизмы										9462,52						
ФОТ										5307,95						
Накладные расходы										5254,87						
Сметная прибыль										3078,61						
Итого по разделу 1										**501114,95**					**402,76**	
Раздел 2. Отделочные работы																
12	**ТЕР15-04-030-04**	**Масляная окраска металлических поверхностей ограждений, количество окрасок 2** *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индекс перевода в текущие цены на 3 квартал 2020 г Общеотраслевое строительство (3 зона Канск) СМР=7,36* *НР (1120,1 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ* *СП (518,04 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ*	**100 м2 окрашиваемой поверхности**	**1,9332**	**1350,37**	**724,1**	**4,82**	**0,15**		**2610,54**	**1399,83**	**9,32**	**0,29**	**71,06**	**137,37**	
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.										2610,54	1399,83	9,32	0,29		137,37	
Накладные расходы										1120,1						
Сметная прибыль										518,04						
Итоги по разделу 2 Отделочные работы :																
Итого										4248,68					137,37	
Всего с учетом "Индекс перевода в текущие цены на 3 квартал 2020 г Общеотраслевое строительство (3 зона Канск) СМР=7,36"										31270,28					137,37	
Справочно, в ценах 2001г.:																
Материалы										1201,39						
Машины и механизмы										9,32						
ФОТ										1400,12						
Накладные расходы										1120,1						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Сметная прибыль										518,04						
Итого по разделу 2 Отделочные работы										**31270,28**					**137,37**	
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.										62363,33	5810,83	9471,84	897,24		540,13	
Накладные расходы										6374,97						
Сметная прибыль										3596,65						
Итоги по смете:																
Итого										72334,95					540,13	
Всего с учетом "Индекс перевода в текущие цены на 3 квартал 2020 г Общеотраслевое строительство (3 зона Канск) СМР=7,36"										532385,23					540,13	
Справочно, в ценах 2001г.:																
Материалы										47080,66						
Машины и механизмы										9471,84						
ФОТ										6708,07						
Накладные расходы										6374,97						
Сметная прибыль										3596,65						
НДС 20%										106477						
ВСЕГО по смете										**638862**					**540,13**	

Составил: инженер по ремонту зданий и сооружений МКУ "Техноцентр" _____ **В.Л. Нестеров**
(должность, подпись, расшифровка)